



L'an deux mille vingt-quatre, et le Mercredi 24 Janvier à 19h00, le Conseil Municipal de la commune de Gabian régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de la salle du conseil municipal, en session ordinaire, sous la présidence de Monsieur BOUTES Francis, Maire de Gabian.

Membres présents : Messieurs BOUTES Francis, FOREZ Daniel, BERTHOMIEU Michel, BOUDET André, DE BARROS Claudy, LAVIT Frédéric. Mesdames LOPEZ Chantal, PAILLES Séverine, GROUSSET Emilie, GALZY Isabelle, LABROUSSE Marlène, ROUSSET Agnès.

Membres excusés : Monsieur ISARN Pierre

Procuration : Monsieur SOULIE Christophe donne procuration à Monsieur FOREZ Daniel

Secrétaire de séance : Madame LOPEZ Chantal

09/2024 Demande Fonds de concours des communes auprès de la Communauté les Avant Monts

Monsieur FOREZ Daniel, 1^{er} Adjoint explique au conseil municipal que la Commune peut solliciter la communauté des Communes les Avant Monts pour une demande de fonds de concours, le tableau est détaillé ci-dessous :

Dépenses	Recettes
Montant des travaux	Région 18 881 €
H.T	CD34 35 000 €
103 343.50 €	CCAM 24 731.25 €
(voir devis joints)	COMMUNE GABIAN 24 731.25 €

Conformément au règlement communautaire, nous sollicitons la somme de 24 731.25 € pour un reste à charge de 49 462.50 €, hors soutien financier de la communauté.

Le Conseil Municipal, après avoir entendu l'exposé de Monsieur FOREZ Daniel, 1^{er} Adjoint, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents, 12 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention, Monsieur le Maire n'a pas pris part au vote.

AUTORISE la demande de fonds de concours auprès de la Communauté les Avant Monts.

AUTORISE Monsieur FOREZ Daniel, 1^{er} Adjoint à signer toutes les pièces relatives à cette décision.

Ainsi fait et délibéré, les jours, mois, an que susdit

Pour extrait conforme

Le Maire,
Francis BOUTES





DEVIS

NUMERO
 122381F

DATE
 9 janvier 2024

Mairie Gabian
 2 Rue des Violettes
 34320 GABIAN

Etabli par : Pierre DAVID


Gabian - Aménagement de la place du monument aux morts

	Désignation	Unité	Quantité	Prix Unitaire	Montant HT
1	TRAVAUX PREPARATOIRES				
1.1	Installation de chantier, gestion du matériel, nettoyage et repli en fin d'opération	FT	1.00	1 675.00	1 675.00
1.2	Réalisation des DICT, arrêtés de voirie et signalisation de chantier	FT	1.00	1 210.00	1 210.00
	Total TRAVAUX PREPARATOIRES				2 885.00
2	DEMOLITIONS ET PREPARATION DU SITE				
2.1	Dépose et emport en centre de tri agréé de mobilier urbain en métal	U	5.00	44.00	220.00
2.2	Dépose et emport en centre de tri agréé de jardinières béton	U	3.00	44.00	132.00
2.3	Sciage soigné de revêtement de sol	ML	3.00	10.00	30.00
2.4	Démolition et emport des matériaux excédentaires en centre de tri agréé de garde-corps balustre en béton, y compris fondation	ML	36.00	28.50	1 026.00
2.5	Dépose et emport en centre de tri agréé de bordures béton préfabriqué	ML	12.00	8.00	96.00
2.6	Démolition et emport des matériaux en centre de tri agréé de revêtement de trottoir, y compris marches en béton et dalle devant le cabinet de kinésithérapie	M2	15.00	14.50	217.50
2.7	Démolition et emport des matériaux excédentaires en centre de tri agréé de pavé en ceinture de la fontaine	ML	22.00	12.00	264.00
2.8	Décroutage et emport des matériaux excédentaires en centre de tri agréé du revêtement bitumineux	M2	140.00	12.00	1 680.00
2.9	Décassement et reprofilage soigné de l'emprise des travaux, y compris emport des matériaux excédentaires en centre de tri agréé	M2	155.00	13.00	2 015.00
2.10	Coupe de racines affleurante au niveau du fond de				

	Désignation	Unité	Quantité	Prix Unitaire	Montant HT
	terrassment, y compris mise en oeuvre d'un cicatrisant sur racine	U	4.00	330.00	1 320.00
2.11	Démolition et emport en centre de tri agréé de du réseau EP existant	ML	12.00	34.00	408.00
	Total DEMOLITIONS ET PREPARATION DU SITE				7 408.50
3	MISE EN VALEUR DE LA PLACE PAR AMENAGEMENT				
3.1	Fourniture et pose de pierre de pays, y compris forme de marche. Section brute 30x15cm Ht	ML	6.00	243.00	1 458.00
3.2	Réalisation du fond de forme en matériaux drainants	M2	230.00	31.00	7 130.00
3.3	Construction de revêtement de sol en dalle drainante ep5cm	M2	230.00	163.00	37 490.00
3.4	Construction d'assise banc en pierre de pays section finie 50x45cm Ht	ML	4.00	440.00	1 760.00
3.5	Construction de muret en pierre de pays section finie 50x45cm Ht, y compris fondation BA	ML	8.00	525.00	4 200.00
3.6	Construction de mur en pierre de pays section 50x130cm fini autour des conteneurs poubelles, y compris fondation BA	ML	9.00	870.00	7 830.00
	Total MISE EN VALEUR DE LA PLACE PAR AMENAGEMENT				59 868.00
4	REFECTION DES RESEAUX DE POMPAGE ET PLUVIAL				
4.1	Réhabilitation du local pompe en pierre de pays	FT	1.00	2 400.00	2 400.00
4.2	Fourniture et pose d'une trappe de visite acier en façade	FT	1.00	875.00	875.00
4.3	Remplacement des conduites d'alimentation et évacuation du réseau fontaine	ML	12.00	90.00	1 080.00
4.4	Fourniture et pose de buse 500mm, y compris raccordement, piquage et remblaiement de tranchée	ML	9.00	125.00	1 125.00
	Total REFECTION DES RESEAUX DE POMPAGE ET PLUVIAL				5 480.00

Montant H.T. **75 641.50 €**
 T.V.A. 20 % **15 128.30 €**
 Montant T.T.C. **90 769.80 €**

Devis valable 1 mois

Visa du représentant de l'entreprise	Signature et cachet du client
	Fait à _____, le _____



DEVIS

NUMERO
 123251B

DATE
 9 janvier 2024

Mairie Gabian
 2 Rue des Violettes
 34320 GABIAN


Etabli par : Pierre DAVID

Gabian - Restauration du monument aux morts

	Désignation	Unité	Quantité	Prix Unitaire	Montant HT
1	TRAVAUX PREPARATOIRES				
1.1	Installation de chantier, gestion du matériel, nettoyage et repli en fin d'opération	FT	1.00	1 000.00	1 000.00
1.2	Construction d'échafaudage et plateforme de travail sécurisée	FT	1.00	1 900.00	1 900.00
1.3	Mise en sécurité du site par clôtures de chantier avec dispositif de retenue de déchets	ML	50.00	18.50	925.00
	Total TRAVAUX PREPARATOIRES				3 825.00
2	MISE EN VALEUR DE LA FONTAINE METTRE SUR DEVIS A PART				
2.1	Hydro nettoyage général	FT	1.00	735.00	735.00
2.2	Piquage soigné de la ceinture du bassin	ML	22.00	35.50	781.00
2.3	Réparation de pierre Parex Lanko Artopierre	ML	22.00	43.00	946.00
2.4	Réalisation d'un enduit fin au Parex Lanko Parbeton 112	ML	22.00	53.00	1 166.00
2.5	Piquage et rejointoiement du couronnement de la ceinture du bassin	ML	22.00	37.50	825.00
2.6	Enduit hydrofuge de l'intérieur du bassin	M2	28.00	58.00	1 624.00
2.7	Renovation du marbre , des ornements et des pièces en laiton/bronze et du pilier central	FT	1.00	11 000.00	11 000.00
2.8	Traitement des lettrages en feuille d'or	FT	1.00	4 200.00	4 200.00
2.9	Renovation des vasques	FT	1.00	2 600.00	2 600.00
	Total MISE EN VALEUR DE LA FONTAINE METTRE SUR DEVIS A PART				23 877.00

Montant H.T.	27 702.00 €
T.V.A. 20 %	5 540.40 €
Montant T.T.C.	33 242.40 €

Devis valable 1 mois

Visa du représentant de l'entreprise	Signature et cachet du client
	Fait à _____, le _____